

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 0181a
Stavba: Stavebné úpravy MŠ Bešeňová s cieľom zvýšenia kapacít

JKSO:
Miesto: p.č.105/1,105/7 Bešeňová 66, Bešeňová

KS:
Dátum: 2.10.2023

Objednávateľ:
Obec Bešeňová

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
MMP stav, s.r.o. Bešeňová 221, 034 83

IČO: 53079345
IČ DPH: 2121258634

Projektant:
A3UM 21, s.r.o.

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Stanislav Hlubina

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			101 398,14
DPH základná znižená	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	20,00%	0,00	0,00
	20,00%	101 398,14	20 279,63
Cena s DPH v EUR			121 677,77

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

MMP stav, sro

MR Štefánika 221/3, 034 83 Bešeňová

IČO: 53079345,

IČ DPH: SK2121258634

Dátum a podpis: 19.10.2023

Pečiatka

Dátum a podpis: 19.10.2023

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:	0181a		
Stavba:	Stavebné úpravy MŠ Bešeňová s cieľom zvýšenia kapacít		
Miesto:	p.č.105/1,105/7 Bešeňová 66, Bešeňová	Dátum:	02.10.2023
Objednávateľ:	Obec Bešeňová	Projektant:	A3UM 21, s.r.o.
Zhotoviteľ:	MMP stav, s.r.o. Bešeňová 221, 034 83	Spracovateľ:	Stanislav Hlubina

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		101 398,14	121 677,77
1	SO-01 Prestavba a prístavba	101 398,14	121 677,77
a	Stavebná časť - interiér	34 672,70	41 607,24
b	Elektroinštalácia	2 341,48	2 809,78
c	Ústredné kúrenie	4 799,79	5 759,75
d	Stavebná časť - exteriér (rampa)	59 584,17	71 501,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Stavebné úpravy MŠ Bešeňová s cieľom zvýšenia kapacít

Objekt:

1 - SO-01 Prestavba a prístavba

Časť:

a - Stavebná časť - interiér

JKSO:

Miesto: p.č.105/1,105/7 Bešeňová 66, Bešeňová

KS:

Dátum: 02.10.2023

Objednávateľ:

Obec Bešeňová

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

MMP stav, s.r.o. Bešeňová 221, 034 83

IČO:

53079345

IČ DPH:

2121258634

Projektant:

A3UM 21, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Stanislav Hlubina

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

34 672,70

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	34 672,70	20,00%	6 934,54

Cena s DPH

v EUR

41 607,24

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:


Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Mr. Marek Bako, starosta obce

Dátum a podpis: 09.10.2023

Pečiatka





MMP stav, sro
MR Štefánika 221/3, 034 83 Bešeňová
IČO: 53079345,
IČ DPH: SK2121258634

Dátum a podpis: 09.10.2023

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Stavebné úpravy MŠ Bešeňová s cieľom zvýšenia kapacít

Objekt:

1 - SO-01 Prestavba a prístavba

Časť:

a - Stavebná časť - interiér

Miesto:

p.č.105/1,105/7 Bešeňová 66, Bešeňová

Objednávateľ:

Obec Bešeňová

Zhotoviteľ:

MMP stav, s.r.o. Bešeňová 221, 034 83

Dátum:

02.10.2023

Projektant:

A3UM 21, s.r.o.

Spracovateľ:

Stanislav Hlubina

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

34 672,70

HSV - Práce a dodávky HSV

12 570,37

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

794,69

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

7 865,64

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

3 491,64

99 - Presun hmôt HSV

418,40

PSV - Práce a dodávky PSV

12 360,35

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

1 603,16

713 - Izolácie tepelné

945,81

762 - Konštrukcie tesárske

101,60

763 - Konštrukcie - drevostavby

1 402,17

764 - Konštrukcie klampiarske

39,63

766 - Konštrukcie stolárske

3 198,78

775 - Podlahy vlysové a parketové

78,26

776 - Podlahy povlakové

4 123,54

781 - Obklady

393,00

783 - Nátery

114,08

784 - Maľby

360,32

M - Práce a dodávky M

545,00

21-M - Elektromontáže

545,00

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

1 107,50

VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách

8 089,48

ROZPOČET

Stavba:

Stavebné úpravy MŠ Bešeňová s cieľom zvýšenia kapacít

Objekt:

1 - SO-01 Prestavba a prístavba

Časť:

a - Stavebná časť - interiér

Miesto:

p.č.105/1,105/7 Bešeňová 66, Bešeňová

Dátum:

02.10.2023

Objednávateľ:

Obec Bešeňová

Projektant:

A3UM 21, s.r.o.

Zhotoviteľ:

MMP stav, s.r.o. Bešeňová 221, 034 83

Spracovateľ:

Stanislav Hlubina

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

34 672,70

D	HSV	Práce a dodávky HSV					12 570,37
D	3	Zvislé a kompletne konštrukcie					794,69
1	K	317944311.S	Valcované nosníky dodatočne osadzované do pripravených otvorov bez zamurovania hláv do č.12	t	0,119	2 625,13	312,39
	W		IPE100 - 8,34kg m ⁻¹				
	W		1,30*(3*3+2)*8,34*0,001		0,119		
	W		Súčet		0,119		
2	M	133830000100.S	Tyč oceľová stredná prierezu IPE 100 mm, ozn. 11 373, podľa EN ISO S235JRG1	t	0,125	1 525,50	190,69
	W		0,119*1,05		0,125		
3	K	340239236	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 tvárnicami YTONG (200x599x249)	m2	2,190	49,99	109,48
	W		"1.17" 1,00*(2,05+0,14)		2,190		
	W		Súčet		2,190		
4	K	340239268.S	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 z pórobetónových tvárnic hladkých hrúbky 400 mm	m2	1,080	69,71	75,29
	W		podmurovka okna ozn.01				
	W		1,00*(0,94+0,14)		1,080		
	W		Súčet		1,080		
5	K	346244361.S	Zamurovanie rýh alebo potrubí z akéhokoľvek druhu pálených tehál a malty hrúbky 65 mm	m2	0,710	38,14	27,08
	W		zamurovanie rýhy so zvislou kanalizáciou				
	W		"1.16" 0,20*3,55		0,710		
	W		Súčet		0,710		
6	K	346244381.S	Plentovanie oceľ. valcov. nosníkov jednostranné tehľami na maltu pri výške stojiny do 300 mm	m2	1,560	51,13	79,76
	W		IPE100				
	W		1,30*0,15*2*4		1,560		
	W		Súčet		1,560		
D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie					7 865,64
7	K	610991111.S	Zakrývanie výplní okenných otvorov	m2	11,364	1,85	21,02
	W		jestv. výplne				
	W		1,60*(2,10+0,64)		4,384		
	W		1,20*1,80		2,160		
	W		(2,65+1,45)*0,80		3,280		
	W		nové okno				
	W		1,00*1,54		1,540		
	W		Súčet		11,364		
8	K	611460112.S	Príprava vnútorného podkladu stropov na betónové podklady kontaktným mostíkom	m2	7,350	3,19	23,45
9	K	611460121.S	Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou základnou	m2	7,350	3,00	22,05
10	K	611463071.S	Vnútorná omietka stropov pastovitá silikón-silikátová roztieraná, hr. 1 mm	m2	7,350	12,14	89,23
11	K	611481119.S	Potiahnutie vnútorných stropov sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	7,350	10,67	78,42
	W		"1.19" 7,35		7,350		
	W		Súčet		7,350		
12	K	612401391.S	Omietka jednotlivých malých plôch vnútorných stien akoukoľvek maltou nad 0, 25 do 1 m2	ks	8,000	16,12	128,96
	W		"oprava omietok po osadení IPE prekladu - obojstranne" 4*2		8,000		
	W		Súčet		8,000		
13	K	612409991.S	Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí, podláh, obkladov atď.	m	1,200	2,39	2,87
	W		doplnený soklík				
	W		"1.17" 1,20		1,200		
	W		Súčet		1,200		
14	K	612423531.S	Omietka rýh v stenách maltou vápennou šírky rýhy do 150 mm omietkou štukovou	m2	3,120	26,12	81,49

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			WV "oprava omietky po osadení IPE prekladu zo strany miestnosti 1.06+1.08+1.10" 1,30*0,30*4*2		3,120		
			WV Súčet		3,120		
15	K	612425931.S	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného stuková	m2	6,138	18,93	116,19
			WV (1,20+1,80*2)*0,30		1,440		
			WV (1,40*2,10*2)*0,30		1,764		
			WV (1,00+1,54*2)*0,30		1,224		
			WV (2,65+1,45+0,80*2)*0,30		1,710		
			WV Súčet		6,138		
16	K	612460121.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	m2	144,409	2,32	335,03
			WV omietka rýh				
			WV "oprava omietky po osadení IPE prekladu zo strany miestnosti 1.06+1.08+1.10" 1,30*0,30*4*2		3,120		
			WV omietka ostění				
			WV (1,20+1,80*2)*0,30		1,440		
			WV (1,40*2,10*2)*0,30		1,764		
			WV (1,00+1,54*2)*0,30		1,224		
			WV (2,65+1,45+0,80*2)*0,30		1,710		
			WV jadrová omietka hr.10mm				
			WV zamurovaný otvor				
			WV "1.17" 1,00*2,05		2,050		
			WV omietka hr.3mm				
			WV "1.17" (0,60+0,10+2,00+1,50)*3,55		14,910		
			WV lepidlo+sietka				
			WV "1.16" (7,805+6,735)*2*3,25-1,20*1,80-1,40*(2,10+0,64)- 0,80*2,00-0,90*2,00*3		81,514		
			WV "1.19" (2,10+3,97)*2*3,55-(2,65+1,45)*0,80-1,00*1,54- 0,80*2,00		36,677		
			WV Súčet		144,409		
17	K	612460203.S	Vnútorná omietka stien vápenná jadrová (hrubá), hr. do 20 mm	m2	3,130	15,61	48,86
			WV zamurovaný otvor				
			WV "1.17" 1,00*2,05		2,050		
			WV "1.19" 1,00*(0,94+0,14)		1,080		
			WV Súčet		3,130		
18	K	612460228.S	Vnútorná stierka stien vápenná, hr. 3 mm	m2	14,910	8,84	131,80
			WV "1.17" (0,60+0,10+2,00+1,50)*3,55		14,910		
			WV Súčet		14,910		
19	K	612461071.S	Vnútorná omietka stien pastovitá silikón-silikátová roztieraná, hr. 1 mm	m2	124,329	10,37	1 289,29
			WV ostenia				
			WV (1,20+1,80*2)*0,30		1,440		
			WV (1,40*2,10*2)*0,30		1,764		
			WV (1,00+1,54*2)*0,30		1,224		
			WV (2,65+1,45+0,80*2)*0,30		1,710		
			WV stena				
			WV "1.16" (7,805+6,735)*2*3,25-1,20*1,80-1,40*(2,10+0,64)- 0,80*2,00-0,90*2,00*3		81,514		
			WV "1.19" (2,10+3,97)*2*3,55-(2,65+1,45)*0,80-1,00*1,54- 0,80*2,00		36,677		
			WV Súčet		124,329		
20	K	612481022.S	Okenný a dverový plastový dilatačný profil pre hrúbku omietky do 9 mm	m	19,560	2,39	46,75
			WV APU lišta				
			WV "01" (1,00+1,54*2)*1		4,080		
			WV "jestv.dvere" (1,60+2,10*1+0,64*2)*1		4,980		
			WV "jestv.okno" (1,20+1,80*2)*1+(2,65+1,45+0,80*2)*1		10,500		
			WV Súčet		19,560		
21	K	612481031.S	Rohový profil z pozinkovaného plechu pre hrúbku omietky 8 až 12 mm	m	26,660	2,42	64,52
			WV "01" (1,00+1,54*2)*1		4,080		
			WV "jestv.dvere" (1,60+2,10*1+0,64*2)*1		4,980		
			WV "jestv.okno" (1,20+1,80*2)*1+(2,65+1,45+0,80*2)*1		10,500		
			WV "rohy miestnosti" 3,55*2		7,100		
			WV Súčet		26,660		
22	K	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	139,239	9,11	1 268,47
			WV steny				
			WV "1.16" (7,805+6,735)*2*3,25-1,20*1,80-1,40*(2,10+0,64)- 0,80*2,00-0,90*2,00*3		81,514		
			WV "1.19" (2,10+3,97)*2*3,55-(2,65+1,45)*0,80-1,00*1,54- 0,80*2,00		36,677		
			WV presieťkovanie / spojenie starej a novej omietky				
			WV "1.17" (0,60+0,10+2,00+1,50)*3,55		14,910		
			WV ostenia				
			WV (1,20+1,80*2)*0,30		1,440		
			WV (1,40*2,10*2)*0,30		1,764		
			WV (1,00+1,54*2)*0,30		1,224		
			WV (2,65+1,45+0,80*2)*0,30		1,710		
			WV Súčet		139,239		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	K	620991121.S	Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zárubňami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	m2	1,540	2,64	4,07
	W		"01" 1,00*1,54		1,540		
	W		Súčet		1,540		
24	K	622460114.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien na hladké nenasiakavé podklady adhéznym mostíkom	m2	3,914	3,28	12,84
	W		pod presietkovanie 200mm do strán				
	W		(1,00+0,20*2)*(0,20+0,26+1,54+0,94+0,14)-1,00*1,54		2,772		
	W		ostenie				
	W		(1,00+1,54*2)*0,28		1,142		
	W		Súčet		3,914		
25	K	622461073.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikón-silikátová roztieraná, hr. 2 mm	m2	3,914	54,43	213,04
26	K	622481119.S	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	3,914	9,50	37,18
27	K	625250710.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 150 mm, skrutkovacie kotvy	m2	1,340	72,21	96,76
	W		znižené nadpražie				
	W		1,00*0,26		0,260		
	W		zateplenie parapetnej časti				
	W		1,00*(0,94+0,14)		1,080		
	W		Súčet		1,340		
28	K	625250762.S	Kontaktný zatepľovací systém ostenia z minerálnej vlny hr. 30 mm	m2	1,422	51,32	72,98
	W		"ostenie" (1,00+1,54*2)*0,28		1,142		
	W		"parapet" 1,00*0,28		0,280		
	W		Súčet		1,422		
29	K	629451112.S	Vyrovňavacia vrstva z cementovej malty pod klampiarskymi prvkami šírky nad 150 do 300 mm	m	6,300	5,00	31,50
	W		pod vnútorný parapet				
	W		"01" 1,00*1		1,000		
	W		"jestv.okno" 1,20*1+(2,65+1,45)*1		5,300		
	W		Súčet		6,300		
30	K	631362402.S	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo sietí KARI, priemer drôtu 4/4 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	53,964	3,81	205,60
	W		vystuženie poteru				
	W		44,97*1,2		53,964		
31	K	632001021.S	Zhotovenie okrajovej dilatačnej pásky z PE	m	41,220	0,33	13,60
	W		"1.16" (7,805+6,735)*2		29,080		
	W		"1.19" (2,10+3,97)*2		12,140		
	W		Súčet		41,220		
32	M	283320004800.S	Okrajová dilatačná páska z PE 100/5 mm bez fólie na oddielovanie poterov od stenových konštrukcií	m	43,281	0,38	16,45
	W		41,22*1,05		43,281		
33	K	632452292.S	Cementový poter (vhodný aj ako spádový), pevnosti v tlaku 30 MPa, hr. 60 mm	m2	44,970	58,14	2 614,56
34	K	632452684.S	Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 30 MPa, hr. 5 mm	m2	44,970	15,53	698,38
	W		"1.16" 37,62		37,620		
	W		"1.19" 7,35		7,350		
	W		Súčet		44,970		
35	K	632460112.S	Príprava vnútorného podkladu podláh (na betónové podklady) kontaktným mostíkom	m2	44,970	2,23	100,28
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				3 491,64
36	K	919732111.1	Úprava povrchu betónového krytu (poteru, dosky) brúsením, hr. do 2 mm	m2	44,970	21,14	950,67
	W		obrúsenie výstupkov dosky pre osadením HI podláh				
	W		"1.16" 37,62		37,620		
	W		"1.19" 7,35		7,350		
	W		Súčet		44,970		
37	K	941955002.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	44,970	5,12	230,25
38	K	952901111.S	Výčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	44,970	4,97	223,50
	W		"1.16" 37,62		37,620		
	W		"1.19" 7,35		7,350		
	W		Súčet		44,970		
39	K	953945314.S	Hliníkový soklový profil šírky 153 mm	m	1,000	8,98	8,98
40	K	953995401.S	Nasadzovacia lišta (okapnička) na soklový profil s integrovanou mriežkou	m	1,000	3,86	3,86
41	K	953995406.S	Okenný a dverový začíšťovací profil	m	4,080	4,82	19,67
	W		APU lišta				
	W		"01" (1,00+1,54*2)*1		4,080		
	W		Súčet		4,080		
42	K	953995412.S	Nadokenný profil s priznanou okapničkou	m	1,000	3,25	3,25
	W		nadpražie okna				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
		VV	1,00		1,000		
43	K	953995416.S	Parapetný profil s integrovanou sieťovinou	m	1,000	3,52	3,52
		VV	1,00*1		1,000		
44	K	953995421.S	Rohový profil s integrovanou sieťovinou - pevný	m	3,080	2,47	7,61
		VV	1,54*2		3,080		
45	K	968061125.S	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	1,000	5,71	5,71
		VV	"1.17" 1		1,000		
46	K	968062455.S	Vybúranie drevených dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,08800t	m2	1,000	25,13	25,13
		VV	"1.17" 1		1,000		
47	K	968081125.S	Vyvesenie plastového (dreveného, kovového) dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02600t	ks	1,000	1,01	1,01
		VV	"1.19" 1		1,000		
48	K	968082456.S	Vybúranie plastových (drevených, kovových) dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06200t	m2	2,740	10,00	27,40
		VV	"1.19" 1,00*(2,10+0,64)		2,740		
49	K	971033641.S	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr. do 300 mm, -1,87500t	m3	0,369	75,15	27,73
		VV	0,90*0,20*2,05*1		0,369		
		VV	Súčet		0,369		
50	K	971033651.S	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr. do 600 mm, -1,87500t	m3	2,645	85,62	226,46
		VV	1,00*0,43*2,05*3		2,645		
		VV	Súčet		2,645		
51	K	974031185.S	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 300 mm a š. do 200 mm, -0,07100t	m	9,100	14,85	135,14
		VV	stena hr.200mm, pre osadenie IPE100 - jednostranne				
		VV	1,30*1		1,300		
		VV	stena hr.430mm, pre osadenie IPE100 - obojstranne				
		VV	1,30*2*3		7,800		
		VV	Súčet		9,100		
52	K	975053151.S	Viacradové podchytenie stropov pre osadenie nosníkov, do výšky podchytenia 3,50 m a zaťaženia nad 1500 kg/m2	m	26,400	27,26	719,66
		VV	podchytenie pred osadením IPE prekladov				
		VV	(1,30+1,00*2)*2*4		26,400		
		VV	Súčet		26,400		
53	K	978059511.S	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky do 2 m2, -0,06800t	m2	1,800	9,25	16,65
		VV	"1.08" 0,90*2,00		1,800		
		VV	Súčet		1,800		
54	K	776990105.S	Vysávanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	44,970	1,50	67,46
		VV	"po prebrúsení jestv.dosky" 44,97		44,970		
55	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	6,744	20,00	134,88
56	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	60,696	0,44	26,71
		VV	6,744*9		60,696		
57	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	6,744	14,12	95,23
58	K	979087213.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	6,744	23,44	158,08
59	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	6,744	55,32	373,08
D	99		Presun hmôt HSV				418,40
60	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	10,143	41,25	418,40
D	PSV		Práce a dodávky PSV				12 360,35
D	711		Izolácie proti vode a vlhkosti				1 603,16
61	K	711471051.S	Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode PVC fóliou položenou voľne na vodorovnej ploche so zvarením spoju	m2	44,970	8,18	367,85
		VV	vrátane napojenia na jestv.hydroizoláciu				
		VV	"1.16" 37,62		37,620		
		VV	"1.19" 7,35		7,350		
		VV	Súčet		44,970		
62	M	283220000400	Hydroizolačná fólia PVC-P FATRAFOL 803, hr. 2 mm, š. 2 m, izolácia základov proti zemnej vlhkosti, tlakovej vode, radónu, hnedá, FATRA IZOLFA	m2	50,816	16,72	849,64
		VV	44,97*1,13		50,816		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
63	K	711491172.S	Zhotovenie ochrannej vrstvy izolácie z textílie na ploche vodorovnej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode	m2	89,940	2,32	208,66
	W		44,97*2		89,940		
64	M	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	103,431	1,33	137,56
	W		44,97*2*1,15		103,431		
65	K	998711201.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	15,000	2,63	39,45
D	713		Izolácie tepelné				945,81
66	K	713120010.S	Zakrývanie tepelnej izolácie podláh fóliou	m2	44,970	1,00	44,97
67	M	283230011401.S	Krycia PE fólia (ochrana tepelnej izolácie)	m2	51,716	0,77	39,82
	W		44,97*1,15		51,716		
68	K	713122111.S	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	44,970	1,75	78,70
69	M	283750000800.S	Doska XPS hr. 60 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh	m2	47,219	16,15	762,59
	W		44,97*1,05		47,219		
70	K	713131135.S	Montáž tepelnej izolácie stien minerálnou vlnou, vložením voľne v dvoch vrstvách	m2	0,340	3,15	1,07
	W		výplň zníženého nadpražia				
	W		1,00*0,34		0,340		
	W		Súčet		0,340		
71	M	631440042200.S	Doska z minerálnej vlny hr. 140 mm, izolácia pre nezaťažené ľahké priečky, šikmé strechy, stropy, podhlady	m2	0,347	13,33	4,63
	W		0,34*1,02		0,347		
72	M	631440042000.S	Doska z minerálnej vlny hr. 100 mm, izolácia pre nezaťažené ľahké priečky, šikmé strechy, stropy, podhlady	m2	0,347	9,65	3,35
73	K	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	8,150	1,31	10,68
D	762		Konštrukcie tesárske				101,60
74	K	762123110.S	Montáž drevených stien a priečok z fošní, hranolov, hranolkov s prierezovou plochou 100 cm2	m	6,280	9,85	61,86
	W		zníženie nadpražia, hranolky 50x50mm				
	W		"vodorovne" 1,00*4		4,000		
	W		"bočný rám" (0,34+0,23)*2*2		2,280		
	W		Súčet		6,280		
75	M	605480000100.S	Rezivo stavebné zo smrekú prierez 50x50 mm - inštalčný rošt, triedy 3A STN 480055, sušené 14±2%, štvorstranne hoblované, bez defektov, hniloby, hrčí	m3	0,017	512,64	8,71
	W		6,28*0,05*0,05*1,1		0,017		
76	K	762195000.S	Spojovacie prostriedky pre steny a priečky na hladko alebo tesársky viazané, debnenie stien, pivničné prepážky - klince, svorníky, fixačné dosky	m3	0,017	15,81	0,27
77	K	762431303.S	Obloženie stien z dosiek OSB skrutkovaných na zraz hr. dosky 15 mm	m2	1,180	21,81	25,74
	W		kapotáž zníženia nadpražia				
	W		"čelo exteriér" 1,00*0,26*2		0,520		
	W		"podhlad+čelo interier" 1,00*(0,40+0,26)		0,660		
	W		Súčet		1,180		
78	K	762495000.S	Spojovacie prostriedky pre olišovanie škár, obloženie stropov, strešných podhládov a stien - klince, závršky	m2	1,180	0,71	0,84
79	K	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	0,850	4,92	4,18
D	763		Konštrukcie - drevostavby				1 402,17
80	K	763121110.S	Predsadená SDK stena bez nosnej konštrukcie, dosky štandardné A 12,5 mm, kotvenie šróbením	m2	0,660	25,31	16,70
	W		kapotáž zníženia nadpražia				
	W		"podhlad+čelo interier" 1,00*(0,40+0,26)		0,660		
	W		Súčet		0,660		
81	K	763138220.S	Podhlad SDK závesný na dvojúrovňovej oceľovej podkonštrukcii CD+UD, doska štandardná A 12,5 mm	m2	37,620	33,57	1 262,90
	W		"1.16" 37,62		37,620		
	W		Súčet		37,620		
82	K	763190010.S	Úprava spojov medzi SDK konštrukciou a murivom, betónovou konštrukciou prepáskovaním a pretmelením	m	29,080	2,14	62,23
	W		"1.16" (7,805+6,735)*2		29,080		
83	K	998763401.S	Presun hmôt pre sádkokartónové konštrukcie v stavbách (objektoch) výšky do 7 m	%	12,340	4,89	60,34
D	764		Konštrukcie klampiarske				39,63

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
84	K	764410740.2	Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu hr.2mm, vrátane rohov r.š. 250 mm	m	1,000	38,55	38,55
85	K	998764201.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	0,500	2,15	1,08
D	766	Konštrukcie stolárske					3 198,78
86	K	766621400.S	Montáž okien a dverí plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	5,080	15,32	77,83
VV			"01"(1,00+1,54)*2		5,080		
87	M	283290006100.S	Tesniaca paropriepustná fólia polymér-flísová, š. 290 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muríva z exteriéru	m	5,334	1,67	8,91
VV			5,08*1,05		5,334		
88	M	283290006200.S	Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-flísová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muríva z interiéru	m	5,334	0,90	4,80
89	M	611410005601.S	Plastové okno šxv 1000x1540 mm, izolačné trojsklo "ozn.01"	ks	1,000	439,00	439,00
90	K	766662112.S	Montáž dverového kridla otočného jednokridlového poldrážkového, do zárubne, vrátane kovania	ks	4,000	22,14	88,56
91	M	549150000600.S	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca ocel', povrch nerez brúsený	ks	4,000	21,13	84,52
92	M	611610000450.S	Dvere vnútorné jednokridlové, šírka 600-900 mm, štandardná kvalita	ks	4,000	285,36	1 141,44
VV			"š.800mm" 1		1,000		
VV			"š.900mm" 3		3,000		
VV			Súčet		4,000		
93	K	766694141.S	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky do 1000 mm	ks	2,000	7,63	15,26
94	K	766694142.S	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky 1000-1600 mm	ks	1,000	10,28	10,28
95	K	766694144.S	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky nad 2600 mm	ks	1,000	14,32	14,32
96	M	611560000300.S	Parapetná doska plastová, šírka 250 mm	m	5,356	17,55	94,00
VV			1,00*1,05		1,050		
VV			2,65*1,05		2,783		
VV			1,45*1,05		1,523		
VV			Súčet		5,356		
97	M	611560000800.S	Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár, vo farbe biela, mramor, zlatý dub, buk, mahagón, orech	ks	1,000	1,10	1,10
98	K	766702111.S	Montáž zárubni obložkových pre dvere jednokridlové	ks	4,000	65,54	262,16
99	M	611810000710	Zárubňa vnútorná obložková, šírka 600-900 mm, výška 2020 mm, štandardná kvalita	ks	4,000	199,90	799,60
100	K	998766201.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	20,000	7,85	157,00
D	775	Podlahy vlysové a parketové					78,26
101	K	775413220.S	Montáž prechodovej lišty priskrutkovaním	m	3,500	5,11	17,89
VV			0,80*1		0,800		
VV			0,90*3		2,700		
VV			Súčet		3,500		
102	M	611990001900.S	Lišta prechodová skrutkovacia, šírka 50 mm	m	3,675	15,85	58,25
VV			3,50*1,05		3,675		
103	K	998775201.S	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky do 6 m	%	1,000	2,12	2,12
D	776	Podlahy povlakové					4 123,54
104	K	776411000.S	Lepenie podlahových lišt soklových	m	41,220	3,85	158,70
VV			"1.16" (7,805+6,735)*2		29,080		
VV			"1.19" (2,10+3,97)*2		12,140		
VV			Súčet		41,220		
105	M	697410003800.S	Kobercová lišta	m	43,281	1,45	62,76
VV			41,22*1,05		43,281		
106	K	776470010.S	Lepenie a rezanie podlahových soklov z koberca	m	41,220	3,99	164,47
107	K	776572110.S	Položenie textilných podláh - kobercov z pásov na obojstranne lepiacu pásku	m2	44,970	10,16	456,90
VV			"1.16" 37,62		37,620		
VV			"1.19" 7,35		7,350		
VV			Súčet		44,970		
108	M	697410002710.S	Kobercový štvorec všivávaný	m2	55,751	57,10	3 183,38
VV			44,97*1,16		52,165		
VV			41,22*0,075*1,16		3,586		
VV			Súčet		55,751		
109	K	998776201.S	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	%	34,150	2,85	97,33

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D		781	Obklady				393,00
110	K	781445061.PC	Oprava a doplnenie obkladu po zasekaní IPE100	súbor	1,000	393,00	393,00
	W		obsahuje vrátane vyspravenie, vyčistenia po búracích prácach a ochrana stávajúceho vybavenia				
	W		"1,08" 1		1,000		
D		783	Nátery				114,08
111	K	783226100.S	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	5,720	3,62	20,71
	W		náter IPE100 nosníkov				
	W		1,30*(0,05*4+0,10*2)*(3*3+2)		5,720		
112	K	783812100.S	Nátery olejové farby bielej omietok stien dvojnásobné 1x s emailovaním	m2	6,300	8,67	54,62
	W		"1,17" 4,20*1,50		6,300		
113	K	783812910.S	Oprava náterov olejových farby bielej omietok stien napustením 1x s plným tmelením	m2	6,300	6,15	38,75
D		784	Malby				360,32
114	K	784402801.S	Odstránenie malieb oškrabaním, výšky do 3,80 m, - 0,0003 t	m2	54,102	1,55	83,86
	W		"1,06" 4,415*3,41		15,055		
	W		"1,08" 1,65*1,20		1,980		
	W		"1,10" 6,67*3,41		22,745		
	W		"1,17" 4,20*3,41		14,322		
	W		Súčet		54,102		
115	K	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	54,102	1,12	60,59
116	K	784452373.S	Malby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané tónované dvojnásobné na hrubozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	54,102	3,99	215,87
	W		"1,06" 4,415*3,41		15,055		
	W		"1,08" 1,65*1,20		1,980		
	W		"1,10" 6,67*3,41		22,745		
	W		"1,17" 4,20*3,41		14,322		
	W		Súčet		54,102		
D		M	Práce a dodávky M				545,00
D		21-M	Elektromontáže				545,00
117	K	21000000.S	Stavebné úpravy pre elektro	súbor	1,000	545,00	545,00
D		HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				1 107,50
118	K	HZS000213.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	hod	50,000	22,15	1 107,50
	W		"drobné nešpecifikované práce neuvedené v rozpočte, faktúrovať podľa skutočne prevedených prác" 50		50,000		
D		VRN	Investičné náklady neobsiahnuté v cenách				8 089,48
119	K	000600010.S	Zariadenie staveniska	%	262,320	2,12	556,12
120	K	000800014.S	Vplyv pracovného prostredia - prevádzka zhotoviteľa mimo pracovnej doby	%	262,320	23,00	6 033,36
121	K	001300021.S	Kompletačná a koordinačná činnosť - kompletačná činnosť	eur	1,000	1 500,00	1 500,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Stavebné úpravy MŠ Bešeňová s cieľom zvýšenia kapacít

Objekt:

1 - SO-01 Prestavba a prístavba

Časť:

b - Elektroinštalácia

JKSO:

Miesto: p.č. 105/1, 105/7 Bešeňová 66, Bešeňová

KS:

Dátum: 02.10.2023

Objednávateľ:

Obec Bešeňová

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

MMP stav, s.r.o. Bešeňová 221, 034 83

IČO:

53079345

IČ DPH:

2121258634

Projektant:

A3UM 21, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Stanislav Hlubina

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 341,48

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	2 341,48	20,00%	468,30

Cena s DPH

v EUR

2 809,78

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:


Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ


Ing. Martin Bábek, starosta obce

Dátum a podpis: 19.10.2023

Pečiatka





MMP stav, sro
MR Štefánika 221/3, 034 83 Bešeňová
IČO: 53079345,
IČ DPH: SK2121258634

Dátum a podpis: 19.10.2023

Pečiatka


Milan Procházka, konateľ

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Stavebné úpravy MŠ Bešeňová s cieľom zvýšenia kapacít

Objekt:

1 - SO-01 Prestavba a prístavba

Časť:

b - Elektroinštalácia

Miesto:

p.č.105/1,105/7 Bešeňová 66, Bešeňová

Dátum:

02.10.2023

Objednávateľ:

Obec Bešeňová

Projektant:

A3UM 21, s.r.o.

Zhotoviteľ:

MMP stav, s.r.o. Bešeňová 221, 034 83

Spracovateľ:

Stanislav Hlubina

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

2 341,48

D1 - SO: 01 - PRESTAVBA A PRÍSTAVBA

0,00

PC 2022 - ČASŤ "B"- MONTÁŽ DI'A CEN.921M

562,92

D5 - ČASŤ "C"- NOSNÝ MATERIAL K CEN 921M

1 293,46

DI'A CEN.2023 - 3.MURÁRSKE VÝPOMOCI - STANOVENÉ DI'A POL. STAVEB. CEN. HČ

325,10

D6 - 4.SKÚŠKY VYKONÁVANÉ V RÁMCI STAVEBNO MONT. PRÁC - OCENENÉ HZS

160,00

ROZPOČET

Stavba:

Stavebné úpravy MŠ Bešeňová s cieľom zvýšenia kapacít

Objekt:

1 - SO-01 Prestavba a prístavba

Časť:

b - Elektroinštalácia

Miesto:

p.č.105/1,105/7 Bešeňová 66, Bešeňová

Dátum:

02.10.2023

Objednávateľ:

Obec Bešeňová

Projektant:

A3UM 21, s.r.o.

Zhotoviteľ:

MMP stav, s.r.o. Bešeňová 221, 034 83

Spracovateľ:

Stanislav Hlubina

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 341,48

D D1 SO: 01 - PRESTAVBA A PRÍSTAVBA 0,00

D PC 2022 ČASŤ "B"- MONTÁŽ DI'A CEN.921M 562,92

1	K	210010301	MONT.-KRABICA PRÍSTROJOVÁ 6400-231(1901)	ks	10,000	1,49	14,90
2	K	210010311	MONT.-KRABICA ODBOČNÁ 6400-211(1902)	ks	3,000	2,99	8,97
3	K	210010321	MONT.-KRABICOVÁ ROZVODKA 6400-221(1903) ,SO SVORKAMI, vč. zapojenia	ks	8,000	6,68	53,44
4	K	210010522	ODVÍČKOVANIE A ZAVÍČKOVANIE KRABICOV. ROZVODKY	ks	21,000	0,53	11,13
5	K	210100251	UKONČ. - KÁBEL CYKY do 4x10, zmršťovacou záklopkou	ks	3,000	6,03	18,09
6	K	210110021	MONT.- JEDNOPÓL. VYP. pod omietku , RAD.1 250V, 10A, IP20	ks	1,000	5,22	5,22
7	K	210110023	MONT.- SÉRIOVÝ VYP.pod omietku , RAD.5, 250V, 10A, IP20	ks	1,000	6,52	6,52
8	K	210110024	MONT.- STRIEDAVÝ VYP.pod omietku , RAD.6, 250V, 10A, IP20	ks	4,000	6,52	26,08
9	K	210111021	MONT.- ZÁSUVKA DOMOVÁ PRE ZAPUST. MONTÁŽ vč. zapojenia 250V, 10/16A, IP20, /Tango/	ks	3,000	6,06	18,18
10	K	210110072	MONT.- POHYBOVÝ SENZOR PRE OVL. OSVETLENIE	ks	2,000	7,02	14,04
11	K	210201913	MONT.- INTERIÉROVÉ LED SVIETIDLO E27/10W, /40W /, IP20 "EL2"	ks	1,000	13,14	13,14
12	K	210201933	MONT.- EXTERIÉROVÉ LED SVIETIDLO E27/10W, /40W /, IP23 "EL3"	ks	4,000	15,39	61,56
13	K	210203051	MONT.- INTERIÉROVÝ LED PANEL do podhľadu , /40W /, "EL1"	ks	8,000	16,00	128,00
14	K	210201060/Z	ZAPOJENIE SVIETIDIEL - /ZHODNÁ POLOŽKA PRE VŠETKY UVED. SVIETIDLÁ/	ks	5,000	5,81	29,05
15	K	210800226	MONT.- KÁBEL CYKY - O 3x1,5, pod omietku	m	45,000	0,68	30,60
16	K	210800226.1	MONT.- KÁBEL CYKY - J 3x1,5, pod omietku	m	75,000	0,68	51,00
17	K	210800227	MONT.- KÁBEL CYKY - J 3x2,5, pod omietku	m	50,000	0,74	37,00
18	K	PC	MONT.- POPISNÝCH ŠTÍTKOV cca	kpl	1,000	12,00	12,00
19	K	PC.1	MONT.- VÝSTRAŽNÉ TABUĽKY cca	kpl	1,000	12,00	12,00
20	K	PC.2	MONT.-HMOŽDINKA HM10 /RESP. PRÍCHYTKY /	kpl	1,000	12,00	12,00

D D5 ČASŤ "C"- NOSNÝ MATERIAL K CEN 921M 1 293,46

21	K	PC.3	KRABICA PRÍSTROJOVÁ 6400-231(1901)	ks	10,000	0,30	3,00
22	K	PC.4	KRABICA ODBOČNÁ 6400-211(1902)	ks	3,000	0,35	1,05
23	K	PC.5	KRABICOVÁ ROZVODKA 6400-221(1903) ,SO SVORKAMI	ks	8,000	1,15	9,20
24	K	PC.6	JEDNOPÓL. VYP. pod omietku , RAD.1 250V, 10A, IP20 / Tango -01/	ks	1,000	9,50	9,50
25	K	PC.7	SÉRIOVÝ VYP.pod omietku , RAD 5, 250V, 10A, IP20, / Tango -05/	ks	1,000	9,50	9,50
26	K	PC.8	STRIEDAVÝ VYP.pod omietku , RAD.6, 250V, 10A, IP20, / Tango -06/	ks	4,000	11,10	44,40
27	K	PC.9	ZÁSUVKA DOMOVÁ PRE ZAPUST. MONTÁŽ vč. zapojenia 250V, 10/16A, IP20, /Tango/	ks	3,000	9,25	27,75
28	K	PC.10	POHYBOVÝ SENZOR PRE OVL. OSVETLENIE	ks	2,000	33,00	66,00
29	K	PC.12	INTERIÉROVÝ LED PANEL do podhľadu , /40W /, "EL1"	ks	8,000	65,00	520,00
30	K	PC.13	INTERIÉROVÉ LED SVIETIDLO E27/10W, /40W /, IP20 "EL2"	ks	1,000	38,00	38,00
31	K	PC.14	EXTERIÉROVÉ LED SVIETIDLO E27/10W, /40W /, IP23 "EL3"	ks	4,000	42,50	170,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
32	K	341.....STR. 5	KÁBEL CYKY -O 3x1,5	m	47,000	0,80	37,60
33	K	341.....STR. 5.1	KÁBEL CYKY -J 3x1,5	m	78,000	0,80	62,40
34	K	341.....STR. 5.2	KÁBEL CYKY -J 3x2,5	m	53,000	1,20	63,60
35	K	PC.15	POPISNÝCH ŠTÍTKOV cca	kpl	1,000	11,32	11,32
36	K	Pol1	VÝSTRAŽNÉ TABUĽKY cca	kpl	1,000	11,32	11,32
37	K	Pol2	HMOŽDINKA HM /RESP. PRÍCHYTKY/ cca	kpl	1,000	11,32	11,32
38	K	Pol3	MIMOSTAVENIŠTNÁ DOPRAVA	%	3,500	25,00	87,50
39	K	Pol4	PODRUŽNÝ MATERIÁL K POL. Č.5/9 (SÁDRA.PRÍCHYTKY,KLINCE,ŠRÓBY,MATICE,DLA ÚVODU CEN 921M)	%	3,500	15,00	52,50
40	K	Pol5	PRESUN DOD. ZPOLČ.1/8	%	1,150	50,00	57,50

41	K	973046141	VYSEKANIE KAPIES PRE ŠPELÍKY A KRABICE V MURIVE Z BETÓNU 50x50x50mm	ks	120,000	2,50	300,00
42	K	974082112	VYSEKANIE RÝH PRE VODIČE V OMIETKE DO š.3cm cca	m	21,000	1,10	23,10
43	K	971101020	VYVŔTANIE OTVORU JADRO KORUNKOVÉ DO D 102-122mm	dm3	0,100	20,00	2,00

44	K	PC.16	PRÁCE NUTNÉ NA KOMPLEXNÉ A PREDKOMPLEXNÉ	hod	8,000	20,00	160,00
----	---	-------	--	-----	-------	-------	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Stavebné úpravy MŠ Bešeňová s cieľom zvýšenia kapacít

Objekt:

1 - SO-01 Prestavba a prístavba

Časť:

c - Ústredné kúrenie

JKSO:

Miesto: p.č.105/1,105/7 Bešeňová 66, Bešeňová

KS:

Dátum: 02.10.2023

Objednávateľ:

Obec Bešeňová

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

MMP stav, s.r.o. Bešeňová 221, 034 83

IČO:

53079345

IČ DPH:

2121258634

Projektant:

A3UM 21, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Stanislav Hlubina

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

4 799,79

DPH základná
znižená

Základ dane
0,00
4 799,79

Sadzba dane
20,00%
20,00%

Výška dane
0,00
959,96

Cena s DPH

v EUR

5 759,75

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

126. HOZDN BAKUJSTROJMA Ose
Dátum a podpis: 09.10.2023

Pečiatka



Handwritten signature of the contractor.

MMP stav, sro
MR Štefánika 221/3, 034 83 Bešeňová
IČO: 53079345,
IČ DPH: SK2121258634

Dátum a podpis:

13.10.2023
Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Stavebné úpravy MŠ Bešeňová s cieľom zvýšenia kapacít

Objekt:

1 - SO-01 Prestavba a prístavba

Časť:

c - Ústredné kúrenie

Miesto:

p.č.105/1,105/7 Bešeňová 66, Bešeňová

Dátum:

02.10.2023

Objednávateľ:

Obec Bešeňová

Projektant:

A3UM 21, s.r.o.

Zhotoviteľ:

MMP stav, s.r.o. Bešeňová 221, 034 83

Spracovateľ:

Stanislav Hlubina

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

4 799,79

D1 - POTRUBIA - MEDENÉ RÚRKY	166,68
D2 - IZOLÁCIE NA POTRUBIA - NENASIAKAVÉ (PRE MEDENÉ RÚRY)	50,67
D3 - PODLAHOVÉ VYKUROVANIE - SPOLOČNÉ POLOŽKY	521,53
D4 - PODLAHOVÉ VYKUROVANIE - "MOKRÝ PROCES" INŠTALÁCIE PODLAHOVÉHO \	1 951,44
D5 - ARMATÚRY	200,47
D6 - TLAKOVÉ SKÚŠKY POTRUBNÝCH ROZVODOV	1 909,00

ROZPOČET

Stavba:

Stavebné úpravy MŠ Bešeňová s cieľom zvýšenia kapacít

Objekt:

1 - SO-01 Prestavba a prístavba

Časť:

c - Ústredné kúrenie

Miesto:

p.č.105/1,105/7 Bešeňová 66, Bešeňová

Dátum:

02.10.2023

Objednávateľ:

Obec Bešeňová

Projektant:

A3UM 21, s.r.o.

Zhotoviteľ:

MMP stav, s.r.o. Bešeňová 221, 034 83

Spracovateľ:

Stanislav Hlubina

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

4 799,79

D	D1	POTRUBIA - MEDENÉ RÚRKY					166,68
1	K	Pol6	Medené potrubie Ø22x1,0mm, vrátane tvaroviek, kotvenia, spájky, tesnení.	m	9,000	18,52	166,68
D	D2	IZOLÁCIE NA POTRUBIA - NENASIAKAVÉ (PRE MEDENÉ RÚRY)					50,67
2	K	Pol7	Návrhová nenasiakavá tepelná izolácia firmy ARMACELL typ ARMAFLEX ACe PLUS, ACe/P 25x028 (hrúbka izolácie 25mm, pre potrubie s vonkajším priemerom Ø28mm) - pre potrubie DN20.	m	9,000	5,63	50,67
D	D3	PODLAHOVÉ VYKUROVANIE - SPOLOČNÉ POLOŽKY					521,53
3	K	Pol8	Skrinka pre rozdeľovač do steny, UNIVENTA typ do steny - hĺbká (prestaviteľná hĺbka 110 až 170mm), dĺžka skrinky 765mm	ks	1,000	140,00	140,00
4	K	Pol9	Rozdeľovač a zberač pre napojenie podlahového vykurovania alebo radiátorov firmy UNIVENTA typ ULTIMATE Variant I., počet okruhov 5, vrátane prietokomerov, vrátane pripojovacích šróbení.	ks	1,000	238,25	238,25
5	K	Pol10	Držiak rozdeľovača	ks	1,000	9,15	9,15
6	K	Pol11	Pripájacie skrutkovanie kov-plast Ø17x2,5	ks	10,000	0,85	8,50
7	K	Pol12	Digitálny priestorový termostat pre reguláciu podlahového vykurovania v jednotlivých miestnostiach riešeného objektu. Prepojiť s termopohonmi v rozdeľovačoch podlahového vykurovania. Rozsah nastavenia 5 až 30°C. Vráťane káblovania.	ks	1,000	125,63	125,63
D	D4	PODLAHOVÉ VYKUROVANIE - "MOKRÝ PROCES" INŠTALÁCIE PODL					1 951,44
8	K	Pol13	Rúrka podlahového vykurovania firmy UNIVENTA typ NOXY PB, rozmer rúrky Ø17x2,5mm, plasthliníková	m	501,000	2,35	1 177,35
9	K	Pol14	Ochranná rúrka firmy UNIVENTA, vonkajší priemer Ø22mm, vnútorný priemer ochrannej rúrky Ø18mm (vhodná pre rúrku do rozmeru max. Ø17mm).	m	3,000	0,60	1,80
10	K	Pol15	Systémová izolačná doska pre podlahové vykurovanie pre "mokrý proces" inštalácie podlahového vykurovania, UNIVENTA typ UNIFLOOR, určená pre priemer rúrok Ø16 až Ø18mm. Výška polystyrénu (hrúbka izolácie) 30mm bez výstupkov). Rozteč pre rúrky: 50mm.	m2	49,000	12,56	615,44
11	K	Pol16	Obvodový dilatčný pás z PE peny s fóliou a lepiacou páskou, výška 150mm, hrúbka 8mm.	m	47,000	1,22	57,34
12	K	Pol17	Plastifikátor - prísada do betónových a maltových zmesí	lit.	13,000	3,32	43,16
13	K	Pol18	Krycia PE fólia pre podlahové vykurovanie, zosilnená, firmy UNIVENTA, hr.= 0,15mm.	m2	49,000	1,15	56,35
D	D5	ARMATÚRY					200,47
14	K	Pol19	Regulačný (vyvažovací) ventil HERZ typ STROMAX GM, DN15 LF, s meracími ventilčekmi pre meranie tlakovej diferencie, vrátane šróbení	ks	1,000	75,85	75,85
15	K	Pol20	Guľový kohút DN20	ks	2,000	8,85	17,70
16	K	Pol21	Vypúšťací guľový kohút DN15	ks	1,000	8,13	8,13
17	K	Pol22	Teploměr radiálny s rozsahom merania 0°C až 120°C, vrátane montážnej jímky	ks	1,000	45,31	45,31
18	K	Pol23	Manometer radiálny s rozsahom merania 0,0 až 0,6 MPa + skúšobný ventil, vrátane montážnej jímky	ks	1,000	53,48	53,48

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D	D6	TLAKOVÉ SKÚŠKY POTRUBNÝCH ROZVODOV					1 909,00
19	K	Pol24	Tlakové skúšky medeného potrubia, rozmer potrubia do Ø35mm - vonkajší priemer (vrátane)	m	9,000	6,00	54,00
20	K	Pol25	Napustenie vykurovacieho systému vykurovacím médiom (upravenou vykurovacou vodou)	NH	4,000	22,00	88,00
21	K	Pol26	Projekt a výpočet hydraulického vyregulovania vykurovacieho systému	NH	16,000	22,00	352,00
22	K	Pol27	Projekt skutočného vyhotovenia	NH	16,000	22,00	352,00
23	K	Pol28	Odozdávacia dokumentácia (certifikáty, protokoly, vyjadrenia/posúdenie technickej inšpekcie)	ks	1,000	260,00	260,00
24	K	Pol29	Vyregulovanie vykurovacieho systému	NH	8,000	22,00	176,00
25	K	Pol30	Uvedenie do prevádzky, zaučenie obsluhy	NH	8,000	22,00	176,00
26	K	Pol31	Skúšky vykurovacieho systému podľa príslušnej normy	NH	8,000	22,00	176,00
27	K	Pol32	Murárska výpomoc	%	3,500	50,00	175,00
28	K	Pol33	Doprava	%	1,000	100,00	100,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Stavebné úpravy MŠ Bešeňová s cieľom zvýšenia kapacít

Objekt:

1 - SO-01 Prestavba a prístavba

Časť:

d - Stavebná časť - exteriér (rampa)

JKSO:

Miesto: p.č.105/1,105/7 Bešeňová 66, Bešeňová

KS:

Dátum: 02.10.2023

Objednávateľ:

Obec Bešeňová

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

MMP stav, s.r.o. Bešeňová 221, 034 83

IČO:

53079345

IČ DPH:

2121258634

Projektant:

A3UM 21, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Stanislav Hlubina

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

59 584,17

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	59 584,17	20,00%	11 916,83

Cena s DPH

v EUR

71 501,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:


Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ


Zhotoviteľ


Ivan Hrabovský, starosta obce
Dátum a podpis: 19.10.2023



Pečiatka


MMP stav, sro
MR Štefánika 221/3, 034 83 Bešeňová
IČO: 53079345,
IČ DPH: SK2121258634


Milan Páňák, konateľ
Dátum a podpis: 19.10.2023

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Stavebné úpravy MŠ Bešeňová s cieľom zvýšenia kapacít
Objekt: 1 - SO-01 Prestavba a prístavba
Časť: **d - Stavebná časť - exteriér (rampa)**
Miesto: p.č.105/1,105/7 Bešeňová 66, Bešeňová
Objednávateľ: Obec Bešeňová
Zhotoviteľ: MMP stav, s.r.o. Bešeňová 221, 034 83

Dátum: 02.10.2023
Projektant: A3UM 21, s.r.o.
Spracovateľ: Stanislav Hlubina

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	59 584,17
HSV - Práce a dodávky HSV	18 619,02
1 - Zemné práce	3 229,07
2 - Zakladanie	6 203,99
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	1 868,24
4 - Vodorovné konštrukcie	274,18
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	1 765,56
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	2 802,21
99 - Presun hmôt HSV	2 475,77
PSV - Práce a dodávky PSV	26 582,85
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	1 902,45
713 - Izolácie tepelné	442,95
721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia	137,71
762 - Konštrukcie tesárske	90,46
764 - Konštrukcie klampiarske	43,82
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	21 017,30
771 - Podlahy z dlaždíc	2 948,16
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	1 107,50
VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách	13 274,80

ROZPOČET

Stavba:

Stavebné úpravy MŠ Bešeňová s cieľom zvýšenia kapacít

Objekt:

1 - SO-01 Prestavba a prístavba

Časť:

d - Stavebná časť - exteriér (rampa)

Miesto:

p.č.105/1,105/7 Bešeňová 66, Bešeňová

Dátum:

02.10.2023

Objednávateľ:

Obec Bešeňová

Projektant:

A3UM 21, s.r.o.

Zhotoviteľ:

MMP stav, s.r.o. Bešeňová 221, 034 83

Spracovateľ:

Stanislav Hlubina

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

59 584,17

D	HSV		Práce a dodávky HSV				18 619,02
D	1		Zemné práce				3 229,07
1	K	113106611.S	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche do 20 m2, -0,2600 t	m2	19,380	5,46	105,81
	W		4,60*1,50		6,900		
	W		(6,22+1,50)*1,50		11,580		
	W		0,60*1,50		0,900		
	W		Súčet		19,380		
2	K	113107122.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	19,380	12,32	238,76
3	K	113202111.S	Vytrhanie obrúb kamenných, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	14,860	2,46	36,56
	W		6,16+7,70+1,00		14,860		
	W		Súčet		14,860		
4	K	132301101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.4 do 100 m3	m3	0,856	75,13	64,31
	W		odkop pre založenie schodiska				
	W		(1,36+0,63)*0,43*1,00		0,856		
	W		Súčet		0,856		
5	K	132301109.S	Příplatok za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 4	m3	0,856	16,55	14,17
6	K	132301201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 do 100 m3	m3	27,236	38,42	1 046,41
	W		odkop celej plochy pod rampou z dôvodu manipulácie pri zatepľovaní sokla + rozšírenie na manipulačný priestor pre debnenie				
	W		7,70*(1,60+0,60)*1,00		16,940		
	W		4,68*(1,60+0,60)*1,00		10,296		
	W		Súčet		27,236		
7	K	132301209.S	Příplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapážených i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 4	m3	27,236	2,39	65,09
8	K	139711101.S	Výkop v uzavretých priestoroch s naložením výkopu na dopravný prostriedok v hornine 1 až 4	m3	2,905	112,26	326,12
	W		odkop v jestv. schodisku				
	W		4,15*0,35*1,00*2		2,905		
	W		Súčet		2,905		
9	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	1,109	14,89	16,51
10	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	9,981	0,48	4,79
	W		1,109*9		9,981		
11	K	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	1,109	8,63	9,57
	W		"výkopy" 0,856+19,808+2,905		23,569		
	W		"spätný násyp" -22,46		-22,460		
	W		Súčet		1,109		
12	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	1,109	0,79	0,88
13	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	1,996	35,17	70,20
	W		1,109*1,8		1,996		
14	K	175101202.S	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	29,888	41,15	1 229,89
	W		spätný zásyp medzi základové pásy				
	W		7,35*0,78*1,04		5,962		
	W		5,03*0,78*1,04		4,080		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			spätný zásyp medzi debniace tvárnice				
			4,88*1,08*(0,11+0,55)/2		1,739		
			7,50*1,08*(0,55+0,86)/2		5,711		
			násyp v schodisku				
			4,81*1,08*0,86		4,468		
			násyp v schodisku				
			0,50		0,500		
			spätný násyp k základovému pásu - po prevedení debnenia				
			7,70*0,60*1,00		4,620		
			4,68*0,60*1,00		2,808		
			Súčet		29,888		
	D	2	Zakladanie				6 203,99
15	K	271533001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného fr.32-63 mm	m3	5,038	65,12	328,07
			pod pásy				
			základ v mieste chodníka				
			(1,36+0,63+7,70+2,11+1,34+2,36+0,20*2)*0,35*0,10		0,557		
			(6,57+4,68)*0,35*0,10		0,394		
			základ v mieste jestv.schodiska				
			4,15*0,35*0,10		0,145		
			pod dosku				
			6,16*1,08*0,20		1,331		
			6,42*1,08*0,20		1,387		
			3,45*1,38*0,20		0,952		
			bočné schody				
			1,36*1,00*0,20		0,272		
			Súčet		5,038		
16	K	273321411.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	m3	4,357	135,81	591,72
			1,60*6,16*0,15		1,478		
			6,12*1,60*0,15		1,469		
			5,31*1,60*0,15		1,274		
			1,46*0,62*0,15		0,136		
			Súčet		4,357		
17	K	273351217.S	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné	m2	3,311	19,99	66,19
			(1,60+6,16+7,70+5,01+1,60)*0,15		3,311		
			Súčet		3,311		
18	K	273351218.S	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné	m2	3,311	5,82	19,27
19	K	273362422.S	Výstuž základových dosiek zo zvr. sieti KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	34,856	6,08	211,92
			4,357/0,15*1,2		34,856		
20	K	273362514.S	Dodatočné vystužovanie betónových konštrukcii betonárskou oceľovou chemickou injektážnou kotvou VME, D 14 mm -0.00001t	cm	850,000	0,82	697,00
			nakotvenie debniacich tvárník do jestv.bet.základu á 250mm				
			hl. 250mm				
			(2+18+14)*25		850,000		
			Súčet		850,000		
21	K	274321312.S	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	10,297	114,28	1 176,74
			základ v mieste chodníka				
			(1,36+0,63+7,70+2,11+1,34+2,36+0,20*2)*0,35*0,94		5,231		
			(6,57+4,68)*0,35*0,94		3,701		
			základ v mieste jestv.schodiska				
			4,15*0,35*0,94		1,365		
			stratné 10% 10,297*0,1				
			Súčet		10,297		
22	K	274351217.S	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-tradičné	m2	49,256	19,99	984,63
			(1,36+0,63+7,70+2,11+1,34+2,36+0,20*2+0,35)*0,94*2		30,550		
			(6,57+4,68+0,35)*0,94		10,904		
			4,15*0,94*2		7,802		
			Súčet		49,256		
23	K	274351218.S	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-tradičné	m2	49,256	5,85	288,15
24	K	274361821.S	Výstuž základových pásov z ocele B500 (10505)	t	0,927	1 985,22	1 840,30
			vystuženie 90kg / m3				
			10,297*0,090		0,927		
			Súčet		0,927		
	D	3	Zvislé a kompletné konštrukcie				1 868,24
25	K	311272021.S	Murivo nosné (m3) z betónových debniacich tvárník s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 200 mm	m3	5,207	239,84	1 248,85
			(4,68+0,20)*0,20*(0,11+0,55)/2		0,322		
			(2,46+1,36+2,36+0,20*2)*0,20*(0,11+0,55)/2		0,434		
			6,22*0,20*(0,55+1,01)/2		0,970		
			7,70*0,20*(0,55+1,01)/2		1,201		
			5,01*0,20*1,01*2		2,024		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	W		1,05*0,20*1,01		0,212		
	W		(1,35+0,63)*0,20*0,11		0,044		
	W		Súčet		5,207		
26	K	311361821.S	Výstuž nadzákladových múrov B500 (10505)	t	0,312	1 985,22	619,39
	W		vystuženie 60kg / m3 - upresniť static.výpočtom				
	W		5,207*0,060		0,312		
	W		Súčet		0,312		
	D	4	Vodorovné konštrukcie				274,18
27	K	430321414.S	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 25/30	m3	0,480	152,81	73,35
	W		"schodnica" 1,20*1,3*1,30*0,15		0,304		
	W		"stupne" 1,30*0,30*0,18*0,5*5		0,176		
	W		Súčet		0,480		
28	K	430361821.S	Výstuž schodiskových konštrukcií z betónárskej ocele B500 (10505)	t	0,058	2 073,97	120,29
	W		vystuženie 120kg / m3				
	W		0,48*0,12		0,058		
	W		Súčet		0,058		
29	K	433351131.S	Debnenie - vrátane podpernej konštrukcie - schodnic pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	0,546	45,23	24,70
	W		bok schodnice				
	W		1,20*1,3*0,35		0,546		
	W		Súčet		0,546		
30	K	433351132.S	Debnenie - vrátane podpernej konštrukcie - schodnic pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	0,546	8,57	4,68
31	K	434351141.S	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	1,170	35,16	41,14
	W		1,30*0,18*5		1,170		
32	K	434351142.S	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	1,170	8,56	10,02
	D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				1 765,56
33	K	622460112.S	Priprava vonkajšieho podkladu stien na betónové podklady kontaktným mostíkom	m2	18,800	3,32	62,42
34	K	622461281.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá dekoratívna mozaiková	m2	18,800	27,62	519,26
	W		stienka rampy				
	W		pohľad južný západný výkres č.6n				
	W		"obvod.plášť+predstupnice" 1,30		1,300		
	W		"bočná časť" 1,50		1,500		
	W		pohľad severný južný výkres č.7n				
	W		9,00		9,000		
	W		Medzisúčet		11,800		
	W		jestv.fasáda				
	W		pohľad južný výkres č.7nx				
	W		1,00+2,00		3,000		
	W		pohľad západný výkres č.6nx				
	W		4,00		4,000		
	W		Medzisúčet		7,000		
	W		Súčet		18,800		
35	K	625250541.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 30 mm, skrutkovacie kotvy	m2	11,800	29,81	351,76
	W		bočná stena rampy				
	W		pohľad južný západný výkres č.6n				
	W		"obvod.plášť+predstupnice" 1,30		1,300		
	W		"bočná časť" 1,50		1,500		
	W		pohľad severný južný výkres č.7n				
	W		9,00		9,000		
	W		Súčet		11,800		
36	K	625250543.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 50 mm, skrutkovacie kotvy	m2	24,539	33,91	832,12
	W		dorovnanie sokla jestv.fasády				
	W		4,68*1,50		7,020		
	W		6,22*1,50		9,330		
	W		5,01*1,50		7,515		
	W		"v mieste schodiska" 0,599*1,50*0,75		0,674		
	W		Súčet		24,539		
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				2 802,21
37	K	952903021.S	Čistenie fasád tlakovou vodou od rias, machu a lišajníkov z úrovne terénu	m2	24,539	4,59	112,63
	W		dorovnanie sokla jestv.fasády				
	W		4,68*1,50		7,020		
	W		6,22*1,50		9,330		
	W		5,01*1,50		7,515		
	W		"v mieste schodiska" 0,599*1,50*0,75		0,674		
	W		Súčet		24,539		
38	K	961055111.S	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 v základoch železobetónových, -2,40000t	m3	2,182	265,19	578,64

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
		W	pohľad južný asanácia schodiska po prvý stupeň				
		W	4,15*1,45*1,3*0,25		1,956		
		W	1,46*0,62*0,25		0,226		
		W	Súčet		2,182		
39	K	975073111.S	Jednostranné podchytenie strešných väzníkov do výšky 3,50 m a pri jeho zaťažení do 1000 kg/m	m	3,450	17,42	60,10
		W	"podstojkovanie pri skracovaní drevených stĺpov" 3,45		3,450		
40	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	17,116	14,41	246,64
41	K	979084216.S	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	17,116	25,16	430,64
42	K	979084219.S	Priplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	17,116	1,05	17,97
43	K	979087213.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	17,116	23,44	401,20
44	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	17,116	55,76	954,39
	D	99	Presun hmôt HSV				2 475,77
45	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	58,446	42,36	2 475,77
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				26 582,85
	D	711	Izolácie proti vode a vlhkosti				1 902,45
46	K	711111035.S	Izolácia prechodu stena/podlaha proti zemnej vlhkosti, povrchovej a tlakovej vode rýchloschnúcou maltou zvislá	m2	31,779	58,27	1 851,76
		W	doska				
		W	1,60*6,16		9,856		
		W	6,12*1,60		9,792		
		W	5,31*1,60		8,496		
		W	1,46*0,62		0,905		
		W	schodisko				
		W	1,20*1,30		1,560		
		W	schodisko stupne				
		W	1,30*0,18*5		1,170		
		W	Súčet		31,779		
47	K	998711201.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	19,420	2,61	50,69
	D	713	Izolácie tepelné				442,95
48	K	713132215.S	Montáž tepelnej izolácie podzemných stien a základov xps kotvením a lepením	m2	18,045	7,23	130,47
		W	podzemná časť sokla pod doskou rampy- XPS hr.70mm				
		W	4,68*(0,11+0,70)/2		1,895		
		W	6,22*(0,70+1,01)*1		10,636		
		W	5,01*1,01		5,060		
		W	"v mieste schodiska" 0,599*1,01*0,75		0,454		
		W	Súčet		18,045		
49	M	283750000820.S	Doska XPS hr. 70 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh	m2	18,947	16,15	305,99
		W	18,045*1,05		18,947		
50	K	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	4,915	1,32	6,49
	D	721	Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia				137,71
51	K	721172110.S	Potrúbie z PVC - U odpadové zvislé hrdlové Dxt 125x3,2 mm	m	3,500	17,85	62,48
		W	"predĺženie kanalizácie" 1,25*2+1,00		3,500		
		W	Súčet		3,500		
52	K	721242130.S	Montáž lapača strešných splavenín plastového z PP s kĺbom, lapačím košom a zápachovou uzávierkou DN 110/125	ks	3,000	17,62	52,86
53	K	721242804.S	Demontáž lapača strešných splavenín DN 125, - 0,02517t	ks	3,000	6,95	20,85
54	K	998721201.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	1,500	1,01	1,52
	D	762	Konštrukcie tesárske				90,46
55	K	762311101.S	Montáž kotevných želiéz, príložiek, pätiék, ťahadiel, s pripojením k drevenej konštrukcii, osadenie na chemickú kotvu	ks	2,000	12,53	25,06
56	M	553910003200	Kotevný prvok pre drevené stĺpy, pozink	ks	2,000	23,15	46,30
57	K	762331813.S	Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 60°, prierezovej plochy 224 - 288 cm2, -0,02400 t	m	2,000	5,19	10,38
		W	skrátene stĺpov na schodisku				
		W	1,00*2		2,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	WV		Súčet		2,000		
58	K	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	1,950	4,47	8,72
	D	764	Konštrukcie klampiarske				43,82
59	K	764454801.PC	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 75 a 100 mm, -0,00226t	m	3,500	12,39	43,37
	WV		skrátene rúr vr.demontáže a spätnej montáže				
	WV		1,25*2+1,00		3,500		
60	K	998764202.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,325	1,38	0,45
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				21 017,30
61	K	767163105.S	Montáž zábradlia nerezové na terasy a balkóny, výplň rebrovanie, kotvenie zboku	m	20,560	69,86	1 436,32
	WV		"Z1" 1,535+0,45+3,70+7,045+1,43+2,245+4,155		20,560		
	WV		Súčet		20,560		
62	M	5535200701.S	Zábradlie nerezové s výplňou ťahokovu "ozn.Z1"	m	20,560	600,00	12 336,00
63	K	767163111.S	Montáž zábradlia nerezové na terasy a balkóny, vodorovná výplň, kotvenie do steny	m	13,864	53,68	744,22
	WV		"Z2" 0,15+7,045+0,72+4,225		12,140		
	WV		"Z3" 1,535+0,189		1,724		
	WV		Súčet		13,864		
64	M	5535200702.S	Zábradlie nerezové, vodorovná výplň 5x rúrka "ozn.Z2"	m	12,140	452,17	5 489,34
65	M	5535200703.S	Zábradlie nerezové, vodorovná výplň 3x rúrka "ozn.Z3"	m	1,724	452,17	779,54
66	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	185,500	1,25	231,88
	D	771	Podlahy z dlaždíc				2 948,16
67	K	771415034.S	Montáž soklíkov z obkladačiek schodiskových stupňovitých do tmelu veľ. 200 x 100 mm	m	2,400	5,96	14,30
	WV		bočné schodisko				
	WV		(0,30+0,18)*5		2,400		
68	K	771275309.S	Montáž obkladov schodiskových stupňov dlaždicami do mrazuvzdorného flexibilného tmelu	m2	1,200	43,21	51,85
	WV		bočné schodisko				
	WV		1,20		1,200		
69	M	597740005500.S	Betónové schodiskové platne hr.18mm, povrch vymývaný betón, protišmyková hrana	m2	1,716	55,96	96,03
	WV		horná hrana stupňov				
	WV		1,20*1,30*1,1		1,716		
70	M	597740005501.S	Betónové platne hr.18mm, povrch vymývaný betón	m2	1,551	47,81	74,15
	WV		čelo stupňov				
	WV		1,30*0,18*5*1,1		1,287		
	WV		soklík				
	WV		2,40*0,10*1,1		0,264		
	WV		Súčet		1,551		
71	K	771415014.S	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu v. do 100 mm	m	15,210	4,98	75,75
	WV		rampa				
	WV		4,68+0,10*2+8,02+1,07+0,62*2		15,210		
	WV		Súčet		15,210		
72	K	771541218.S	Montáž podláh z dlaždíc betónových kladených do tmelu flexibil. mrazuvzdorného	m2	29,400	33,82	994,31
	WV		doska				
	WV		1,62*6,16		9,979		
	WV		6,12*1,62		9,914		
	WV		5,31*1,62		8,602		
	WV		1,46*0,62		0,905		
	WV		Súčet		29,400		
73	M	597740005501.S	Betónové platne hr.18mm, povrch vymývaný betón	m2	32,467	47,85	1 553,55
	WV		29,40*1,05		30,870		
	WV		15,21*0,10*1,05		1,597		
	WV		Súčet		32,467		
74	K	998771201.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	24,850	3,55	88,22
	D	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				1 107,50
75	K	HZS000213.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	hod	50,000	22,15	1 107,50
	WV		"drobné nešpecifikované práce neuvedené v rozpočte, faktúrovať podľa skutočne prevedených prác" 50		50,000		
	D	VRN	Investičné náklady neobsiahnuté v cenách				13 274,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
76	K	000300013.S	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie priebehu nadzemného alebo podzemného existujúceho aj plánovaného vedenia	eur	1,000	450,00	450,00
77	K	000600010.S	Zariadenie staveniska	%	460,000	2,38	1 094,80
78	K	000800014.S	Vplyv pracovného prostredia - prevádzka zhotoviteľa mimo pracovnej doby	%	460,000	23,00	10 580,00
79	K	001300021.S	Kompletačná a koordinačná činnosť - kompletačná činnosť	eur	1,000	1 150,00	1 150,00